

Poziom porównawczy 158,00 m n.p.m.

Studnia	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu projektowanego	Opis	Odległości [m]	Średnice, materiał / Spadek
	0,00	0,95	166,25	167,20	Odprowadzenie wód do zbiornika ziemnego	5,00	Przewód tłoczny dn63PE
	5,00	0,95 / 1,00	166,25 / 166,20	167,20	Osadnik wód popłucznych dn3,0m Hc=3,0m	4,00	
	9,00	1,00	166,20	167,20	Osadnik wód popłucznych dn3,0m Hc=3,0m	4,00	Ø315mm PVC SN-8 lite
W1	13,00	0,98	166,22	167,20	Proj. studnia inspekcyjna Ø425mm	37,00	
W2	50,00	1,19	166,41	167,60	Proj. studnia inspekcyjna Ø425mm	8,00	
W3	58,00	1,16	166,44	167,60	Proj. studnia inspekcyjna Ø425mm	5,00	
	60,50		166,46	167,60	PROJ. WOD. ø160 Ro=165,80		
	61,50		166,46		DO LIKW. WOD. ø110 Ro=165,90		
W4	63,00	1,13	166,47	167,60	Proj. studnia inspekcyjna Ø425mm	21,00	
S2	84,00	1,13	166,57	167,70	Proj. studnia rew. żelbet. DN1200mm	11,00	5,0 ‰
S1	95,00	1,07	166,63	167,70	Proj. studnia rew. żelbet. DN1200mm		

Studnia	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu projektowanego	Opis	Odległości [m]	Średnice, materiał / Spadek
W2	0,00	1,19	166,41	167,60	Proj. studnia inspekcyjna Ø425mm	11,00	Ø315mm PVC SN-8 lite, 5,0 ‰
W-5	11,00	1,13	166,47	167,60	Proj. studnia inspekcyjna Ø425mm	2,00	
	13,00	1,13	166,47	167,60	Odprowadzenie ścieków z budynku SUW		

Studnia	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu projektowanego	Opis	Odległości [m]	Średnice, materiał / Spadek
W3	0,00	1,16	166,44	167,60	Proj. studnia inspekcyjna Ø425mm	6,00	Ø315mm PVC SN-8 lite, 5,0 ‰
	6,00	1,13	166,47	167,60	Odprowadzenie ścieków z budynku SUW		

Studnia	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu projektowanego	Opis	Odległości [m]	Średnice, materiał / Spadek
W4	0,00	1,13	166,47	167,60	Proj. studnia inspekcyjna Ø425mm	6,00	Ø315mm PVC SN-8 lite, 5,0 ‰
	6,00	1,10	166,50	167,60	Odprowadzenie ścieków z budynku SUW		

Studnia	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu projektowanego	Opis	Odległości [m]	Średnice, materiał / Spadek
S2	0,00	1,13	166,57	167,70	Proj. studnia rew. żelbet. DN1200mm	5,00	Ø110-160mm PE PN-10, 5,0 ‰
	5,00	1,10	166,59	167,70	Spust i przelew ze zbiorników wody uzdatnionej		

Studnia	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu projektowanego	Opis	Odległości [m]	Średnice, materiał / Spadek
S1	0,00	1,07	166,63	167,70	Proj. studnia rew. żelbet. DN1200mm	5,00	Ø110-160mm PE PN-10, 5,0 ‰
	5,00	1,04	166,66	167,70	Spust i przelew ze zbiorników wody uzdatnionej		

Biuro projektowe
Projektor — Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROJEKTOR" inż. Włodzimierz Kamiński
08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55
tel./fax +48(25) 633 91 44
e-mail: bp_projektor@o2.pl

OBIEKT
PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Czarnogłów gmina Dobre.

LOKALIZACJA
m. CZARNOGŁÓW gmina DOBRE

INWESTOR
GMINA DOBRE
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre

zespół projektowy	imię, nazwisko nr upr. specjalność	branża	podpisy
PROJEKTANT	**inż. Włodzimierz Kamiński upr. 13/Wa/72** uprawnienia bez ograniczeń w specjalności urządzenia sanitarne	sanitarna	
Sprawdzający	**mgr inż. Michał Koźluk upr. MAZ/0083/PWOS/13** uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci sanitarne	sanitarna	

NAZWA RYSUNKU
Profil kanalizacji wód popłucznych

Projekt nr	Stadium	Branża	Data	Skala	Nr rys.
	PB	sanitarna	07.2020r.	1:100 1:250	11